

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Utwardzenie ulicy Biała Góra wraz ze zjazdami i odwodnieniem w m. Przemęt.

km 0+000 ÷ 0+154,00

Kilometr	Pow. przekroju		Średnia pow. przekroju		Odległość	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości	
	wykop	nasyp	wykop	nasyp		wykop	nasyp		wykop	nasyp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0+000	2,49	-	3,30	-	23,00	75,90	-	-	75,90	-
0+023,00	4,10	-								
0+043,35	3,82	-	3,96	-	20,35	80,59	-	-	80,59	-
0+069,80	5,20	-	4,51	-	26,45	119,29	-	-	119,29	-
0+100,00	4,75	-	4,98	-	30,20	150,40	-	-	150,40	-
0+133,56	6,86	-	5,81	-	33,56	194,98	-	-	194,98	-
0+139,90	6,16	-	6,51	-	6,34	41,27	-	-	41,27	-
0+154,00	4,66	-	5,41	-	14,10	76,28	-	-	76,28	-
x	x	x	x	x	Razem:	739,00	-	-	739,00	-