ŻŁOBEK		
NR. POM.	NAZWA POM.	POW. [M2]
Ż 01	WIATROŁAP	7,87
Ż 02	ADMINISTRACJA	10,49
Ż 03	HOL (Z SZATNIĄ I WÓZKOWN	33,30
Ż 04	KOMUNIKACJA	22,55
Ż 05	WYDAWANIE POSIŁKÓW	8,24
Ż 06	ZMYWALNIA	4,99
Ż 07	TOALETA PESONELU	4,06
Ż 08	POM. GOSPODARCZE	5,56
Ż 09	POKÓJ SOCJALNY	10,84
Ż 10	MGZYN POŚCIELI	6,50
Ż 11	SYPIALNIA	42,07
Ż 12	SALA DZIECI	42,17
Ż 13	SALA DZIECI	42,00
Ż 14	ŁAZIENKA DZIECI	15,89
		256,53

SENIOR		
NR. POM.	NAZWA POM.	POW. [M2]
S 01	HOL	32,78
S 02	SALA SPOTKAŃ	50,68
S 03	ANEKS	4,93
S 04	TOALETA M+N	8,42
S 05	TOALETA D+N	8,64
S 06	KOMUNIKACJA	16,88
S 07	GAB. PIELĘGNACYJNO-ZABIEC	20,17
S 08	GAB. TERAPII INDYWIDUALNE	12,25
S 09	SALA TRENINGOWA	25,15
S 10	JADALNIA	37,60
S 11	KUCHNIA	24,24
S 12	KOMUNIKACJA	19,24
S 13	POM. GOSPODARCZE	2,50
S 14	SKŁADNICA ZAKŁADOWA	2,50
S 15	TOALETA PERSONELU	4,18
S 16	POKÓJ SOCJALNY	6,24
S 17	SALA TRENINGU RUCH.	34,23
		310,63

KOTŁOWNIA		
NR. POM.	NAZWA POM.	POW. [M2]
K 01	KOTŁOWNIA	13,71
K 02	SKŁAD OPAŁU	8,47
		22,18

LEGENDA

- ŚCIANY PROJEKTOWANE / ZAMUROWANIA
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- WYBURZENIA



OPIS PRZEGRÓD

S1-S7 - ŚCIANY

P1-P5 - POSADZKI

D1-D5 - DACH

Uwagi:

1. Niniejsze opracowanie jest zgodne z umową i kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
2. Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe niezgodności należy wyjaśnić i uzgodnić z głównym projektantem.
3. Wszelkie zmiany w projekcie należy konsultować z projektantem.
4. Rysunki należy rozpratrywać łącznie z rysunkami branżowymi.
5. Przebicia należy kontrolować z rysunkami branż instalacyjnych.
6. Poziom ±0,00 wg PZT.

SPSTRUKTURA
KONSTRUKCJE BUDOWLANE
50-633 Wrocław, ul. Przestrzenna 48/1 / tel 608 661 499 / 71 316 39 57

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

TEMAT

Projekt budowlany zmian do projektu "Przebudowa sali wiejskiej na Dom Dziennego Pobytu Senior+" na projekt "Rozbudowa z przebudową sali wiejskiej w Błotnicy na Dom Dziennego Pobytu Senior+ i żłobek Maluch+"

INWESTOR	ADRES INWESTYCJI
GMINA PRZEMĘT ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt	dz. nr 63/6 o. Błotnica gm. Przemęt

ARCHITEKTURA PROJEKTANT
mgr inż. arch. Agata Peciak
upr. 18/DSOKK/2018

ARCHITEKTURA SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. arch. Michał Olejnik
upr. 07/LOOKK/2013

KONSTRUKCJA PROJEKTANT
mgr inż. Szymon Peciak
upr. 282/DOS/14

KONSTRUKCJA SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. Artur Jania
upr. OPL/1048/POOK/14

BRANZA	STADIUM
ARCH-KON	PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN

PLANSZA RZUT PARTERU

DATA	NR RYS.
MARZEC 2019	A1

SKALA 1:100 0m 1m 2m 5m