

Przedmiar robót

Przebudowa /utwardzenie, budowa zjazdów, odwodnienia/ drogi gminnej w m. Poświętno dz. ewid. nr 254, gm. Przemęt

L.p.	Kod CPV	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5	6
I			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	45100000-8	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym Obmiar wg Zestawienia powierzchni i długości, poz. 1	km	0,361
II			ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
2	45100000-8	01.02.04	Rozebranie krawężnika betonowego 15*30 wraz z ławą betonową z odwiezieniem urobku poza teren budowy Obmiar wg Zestawienia powierzchni i długości, poz. 2	m	6,50
3	45100000-8	01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej Obmiar wg Zestawienia powierzchni i długości, poz. 3	m ²	5,00
4	45100000-8	01.02.04	Rozebranie osadnika piasku z bloków betonowych na zaprawie betonowej wraz z demontażem krat ściekowych Obmiar wg Zestawienia powierzchni i długości, poz. 5	m ³	3,29
5	45100000-8	01.02.04	Rozebranie podbudowy tłuczniowej warstwa grub. 20 cm Obmiar wg Zestawienia powierzchni i długości, poz. 4	m ²	5,00
6	45100000-8	01.02.04	Wywiezienie gruzu i materiałów rozbiórkowych poza teren budowy Obmiar wg Zestawienia powierzchni i długości, poz. 6	m ³	4,98
III			ROBOTY ZIEMNE		
7	45111200-0	02.01.01	Wykonanie wykopów - koryta łącznie z odwiezieniem urobku poza teren budowy, grunt kat. III-IV Obmiar wg Zestawienia powierzchni i długości, poz. 7	m ³	763,00
IV			ODWODNIENIE		
8	45232452-5	05.04.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych Obmiar wg Zestawienia powierzchni i długości, poz. 9	szt	1
V			PODBUDOWA		
9	45233140-2	04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, grunt kat. III-IV Obmiar wg Zestawienia powierzchni i długości, poz. 11.	m ²	1911,80
10	45233140-2	04.05.01	Wykonanie wzmocnienia podłoża z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarnie o Rm=5 MPa, warstwa grub. 15 cm Obmiar wg Zestawienia powierzchni i długości, poz. 13	m ²	1911,80
11	45233140-2	04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm, warstwa grub. 20 cm Obmiar wg Zestawienia powierzchni i długości, poz. 15	m ²	1370,00
12	45233140-2	04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm, warstwa grub. 12 cm Obmiar wg Zestawienia powierzchni i długości, poz. 16	m ²	216,45
13	45233140-2	04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm, warstwa grub. 10 cm Obmiar wg Zestawienia powierzchni i długości, poz. 17	m ²	163,16
VI			ELEMENTY ULIC		

14	45233140-2	08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 ułożonego na płask wibroprasowanego, na ławie betonowej z oporem w ilości 0,06 m³/mb - jezdnia Obmiar wg Zestawienia powierzchni i długości, poz. 19	m	728,00
15	45233140-2	08.05.02	Ułożenie ścieku korytkowego z elementów betonowych prefabrykowanych o wym. 600x500x150 mm /kolor szary/ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, w-wa grub. 3 cm i ławie betonowej zwykłej w ilości 0,12 m³/mb Obmiar wg Zestawienia powierzchni i długości, poz. 21	m	360,75
VII			NAWIERZCHNIA		
16	45233140-2	05.03.23	Ułożenie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grub. 8 cm /kolor szary/ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, warstwa grub. 3 cm, Obmiar wg Zestawienia powierzchni i długości, poz. 22	m²	1370,00
VIII			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
17	45233140-2	06.01.01	Umocnienie skarp wykopu płytą betonową wibroprasowaną typu MEBA o wym. 10*40*60 cm /kolor szary/ Obmiar wg Zestawienia powierzchni i długości, poz. 24	m²	21,60
18	45233140-2	02.01.01	Formowanie, plantowanie skarp wykopu, uzupełnienie gruntem rodzimym w miejscach brakujących, oraz usunięcie nadmiaru Obmiar wg Zestawienia powierzchni i długości, poz. 25	m²	792,00

Sporządził:

Czesław Przedwojski